

# 园建设计说明

## 一般说明:

本工程为广西警察学院五合校区道路安全项目周边园林景观施工图.

- 本工程施工图所注尺寸, 除标高及坐标点以米为单位外, 其余均以毫米为单位.  
凡无特殊注明的标高均为饰面完成后的标高.
- 种植土的完成面标高表示种植土经过自然沉降之后的标高, 种植土与硬质衔接处要求种植土比硬质低20~30mm . 所有道路的标高均为道路中线的标高。
- 本工程给排水、电气、动力等设备管道穿过钢筋混凝土或砌体时, 均需预埋或预留孔, 不宜临时开凿, 并应密切配合各工种施工。

## 一、基础部分

- 本工程地基设计承载力要求为不小于120KPa, , 基础下须做素土夯实, 素土夯实压实系数为0. 95。当承载力不满足时须与结构工程师协商处理。
- 砖基础: M10水泥砂浆MU10砖砌筑。
- 现浇混凝土基础: C20钢筋混凝土, C15素混凝土。
- 垫层: 碎石垫层。

## 二、普通砌体

- 砖砌体的强度等级≥MU10, 水泥砂浆的强度等级M7. 5, 毛石砌体的水泥砂浆强度等级为≥M7. 5。

## 三、混凝土

- 现制混凝土构件须选用不低于C20的混凝土, 预制钢筋混凝土构件须选用不低于C25的混凝土。

## 四、面层

- 垂直挂贴:
  - 普通挂贴: 1：2. 5水泥砂浆打底, 25厚原浆找平, 纯水泥砂浆贴面材。
- 水平铺贴:
  - 干铺: 1：3干性水泥砂浆30厚, 原浆找平, 面2厚纯水泥粉（洒适量清水）干铺面材。
  - 湿铺: 1：2. 5水泥砂浆20厚, 原浆找平, 适量纯水泥浆贴面材。  
以上五（一）、五（二）内容完成后, 除特别注明外, 均1：2水泥砂浆填缝, 纯水泥浆刮平。
  - 所有平面材料与立面材料铺贴交接时, 在无特殊要求的情况下, 平面材料与立面材料一致
  - 材料拼贴转角处为海棠角时, 接口需用石胶填缝。
  - 材料设计与切割时严格按照模数, 特别是45度斜铺材料在边角一定要做到对角线切割, 不允许出现大于或少于1/2块材料的斜切割。
  - 材料设计与切割时严格按照模数, 不得出现小于1/2整块石材的切割, 否侧一律返工。
  - 除特别注明外, 地面材料的铺贴一律采用干硬性水泥砂浆, 并严格做到随铺随清洁, 在铺装材料表面不应留下水泥砂浆, 否则一律返工。

会 签 Joint Check up				
总图		给排水		
建筑		暖通		
结构		电气		
■ 备 注 Notes				
* 本图纸的版权,属中外建华诚工程技术集团有限公司 所有,不得用于本工程以外范围.				
* 本图纸需手续齐全方可用于施工.				
■ 设计阶段 Design Stage				
方案	初设	交通	园林	地震
			●	
人防	消防	报建	招标	施工
■ 单位出图章 Company Seal				
<div><div></div><div>中外建华诚工程技术集团有限公司 HCCI Engineering Technology Group Co., Ltd. 建筑工程甲级 A111000085 市政行业专业甲级 A111000085 风景园林专项甲级 A111000085 城乡规划编制甲级 [建]城规编(141029)</div></div>				
■ 签 署 Signature				
项目负责人 Item.Prin	沈剑英			
专业负责人 Chief	王霞			
审 定 Approved	郑丁源			
审 核 Examined	王霞			
校 对 Checked	郑丁源			
设 计 Designed	梁春艳			
■ 建设单位 Owner				
广西警察学院				
■ 工程名称 Project				
广西警察学院五合校区道路安全项目				
■ 子项名称 Sub Item				
园林景观				
■ 图纸名称 Title				
园建设计说明				
工程号 Pjt. No.				
专 业 Dept.	园 林	图 号 Dwg. No.	总施-01	
比 例 Scale	图 示	日 期 Date	2022年08月	